

Kosztorys

Kosztorys

Objekt lub rodzaj robót: Projekt pracowni komputerowej

Lokalizacja: Łapanów dz. nr 230/2

Inwestor: Powiat Bocheński: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Włk 31 (Zespół Szkół Im. Jana Pawła II w Łapanowie, 32-746 Łapanów)

Stawka r-g:

Cennik materiałów:

Cennik sprzętu:

Narzuty: Koszty pośrednie

Żyrek

VAT

Wartość kosztorysu netto:

VAT:

Wartość kosztorysu brutto:

Słownie:

Data opracowania:
2018-03-12

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie budowlanym bez instalacji elektrycznej realizowanych w związku z adaptacją salą lekcyjną dla potrzeb pracowni komputerowej: wymiana paneli podłogowych, malowanie sali, wymiana drzwi wejściowych.

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2	Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 3	Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3	Roboty remontowe ogólnobudowlane
KSNR 3	Roboty remontowe ogólnobudowlane

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Pracownia komputerowa		
1.1	KNNRW 3/805/2	Zerwanie posadzki bez odzysku materiału		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,74*5,49		37,002600
		RAZEM:		37,002600
			m2	37,003
1.2	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,74*5,49		37,002600
		RAZEM:		37,002600
			m2	37,003
1.3	KSNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,92*5,49+6,92*2,85*2+5,49*2,85*2-2,70*1,45*2-1*2,05		98,847800
		RAZEM:		98,847800
			m2	98,848
1.4	KNNR 3/702/6	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych		
			m2	1

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
	Kosztorys	Kosztorys					
1	Element	Pracownia komputerowa					
1.1	KNNRW 3/805/2	Zerwanie posadzki bez odzysku materiału	m2		37,003		
		Wyliczenie ilości robót:					
		6,74*5,49			37,002600		
		RAZEM:			37,003		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,18	0,18000		
						Koszty bezpośrednie	
						Koszty pośrednie	
						Zysk	
						Cena jednostkowa	
						Wartość	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.					
1.2	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2		37,003							
		Wycieszenie ilości robót:										
		6,74*5,49						37,002600				
		RAZEM:						37,003				
		Robocizna										
Robotnicy	r-g	0,96	0,96000									
Materiały												
Panele podłogowe	m2	1,1	1,10000									
Listwy przyściennie z drewna iglastego o wymiarach 35x23-mm	m	1,3	1,30000									
Nakłady pomocnicze												
Materiały inne (Materiały)	%	1,5										
						Koszty bezpośrednie						
						Koszty pośrednie						
						Zysk						
						Cena jednostkowa						
						Wartość						
1.3	KSNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		98,848							
		Wycieszenie ilości robót:										
		6,92*5,49+6,92*2,85*2+5,49*2,85*2-2,70*1,45*2-1*2,05						98,847800				
		RAZEM:						98,848				
		Robocizna										
Robotnicy	r-g	0,573	0,57300									
Materiały												
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,00220									
Piasek do zapraw	m3	0,005	0,00500									
Gips budowlany zwykły	kg	1,4	1,40000									
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,29	0,29000									
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000									
Nakłady pomocnicze												
Materiały inne (Materiały)	%	2										
						Koszty bezpośrednie						
						Koszty pośrednie						
						Zysk						
						Cena jednostkowa						
						Wartość						
1.4	KNNR 3/702/6	Wycucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		1							
		Robocizna										
		Robotnicy						r-g	3,9	3,90000		
		Materiały										
		Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych z naswietlem, bez oszklenia i malowania						m2	1	1,00000		
Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane	m2	1	1,00000									
Nakłady pomocnicze												
Materiały inne (Materiały)	%	11,5										
						Koszty bezpośrednie						
						Koszty pośrednie						
						Zysk						
						Cena jednostkowa						
						Wartość						
						Razem Pracownia komputerowa						
						Razem Kosztorys netto						
						VAT						
						Wartość kosztorysu brutto						

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	102,72332		
			Razem (z dokładnością do zaokrągleń)	102,72332	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	28,66592		

Kosztorys

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
2.	Gips budowlany zwykły	kg	138,3872		
3.	Listwy przyścienne z drewna iglastego o wymiarach 35x23 mm	m	48,1039		
4.	Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych z naświetlem, bez oszklenia i malowania	m2	1		
5.	Panele podłogowe	m2	40,7033		
6.	Piasek do zapraw	m3	0,49424		
7.	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmocnione	m2	1		
8.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	59,3088		
9.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21747		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały):					
Razem z materiałami pomocniczymi:					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)					

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Kosztorys Koszty pośrednie: Kp :: Zysk: VAT: 23,00%	
1	Pracownia komputerowa	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Kosztorys netto VAT 23,00%	
	Wartość kosztorysu brutto	